



ราคากลางปรับปรุงโครงหลังคาโดมลานเอนกประสงค์พร้อมยกพื้นปูหินขัด ทำร่องระบายน้ำ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
 ชื่องาน ปรับปรุงโครงหลังคาโดมลานเอนกประสงค์พร้อมยกพื้นปูหินขัด ทำร่องระบายน้ำ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
1	งานยกพื้น	320.00	ลบ.ม.					
	ปูนซีเมนต์ stang 240	90.00	ลบ.ม.	1,865.00	167,850.00			
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 20x20 ม	800.00	ตร.ม.	25.00	20,000.00			
	หินขัด	800.00	ตร.ม.	350.00	280,000.00			
	RB 6 mm. (SR.24)	125.00	เส้น	70.00	8,750.00			
	RB 12 mm. (SR.24)	112.00	เส้น	220.00	24,640.00			
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	50.00	250.00			
	ตะปู	3.00	กก.	50.00	150.00			
	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ.	520.00	2,600.00			
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.00	ลบ.ฟ.	500.00	2,000.00			
	ดินถม	320.00	ลบ.ม.	95.00	30,400.00			
2	งานโครงหลังคา	240.00	ตร.ม.					
	เหล็กแบริ่งสี่เหลี่ยม ขนาด 4 นิ้ว ทน 3.2	8.00	ท่อน	1,243.00	9,944.00			
	เหล็ก C 2 x 4 x 3.2 มม.	33.00	ท่อน	626.00	20,658.00			
	เหล็ก C 1 1/2 x 3 x 3.2 มม.	44.00	ท่อน	409.00	17,996.00			
	เสาปูนต่อหม้อ หน้า 8 นิ้ว ยาว 0.70 เมตร	10.00	เสา	300.00	3,000.00			
	พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว	40.00	ตัว	20.00	800.00			
	แผ่นเพจ 8 x 8 นิ้ว	10.00	แผ่น	101.00	1,010.00			
	ลวดเชื่อม Ø 2.6 มม.	10.00	กล่อง	150.00	1,500.00			
	ใบตัดเหล็ก Ø 14 นิ้ว	5.00	ใบ	95.00	475.00			
	หลังคาแผ่น Metal sheet	240.00	ตร.ม.	300.00	72,000.00			
	น็อตยึดแผ่นหลังคา	200.00	ตัว	2.00	400.00			
	ไม้เชิงชาย 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร	17.00	แผ่น	198.00	3,366.00			
3	งานสี	240.00	ตร.ม.					
	สีกันสนิม	5.00	กระป๋อง	500.00	2,500.00			
	สีน้ำมัน	5.00	กระป๋อง	550.00	2,750.00			
	น้ำมันผสมสี	10.00	ลิตร	45.00	450.00			

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
4	งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบรางวี)	60.00	เมตร						
	ร่องระบายน้ำ ค.ส.ล. รางวี	60.00	เมตร	1,200.00	72,000.00				
5	ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้	126.75	ตร.ม.						
	ลูกกรงสแตนเลสตัด	126.75	ตร.ม.	3,200.00	405,600.00				
	ประตูสแตนเลสตัด	12.00	ตร.ม.	3,200.00	38,400.00				
ค่าวัสดุ					1,189,489.00				
ค่าแรง 25 % ของราคาวัสดุ							297,372.25		
รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								1,486,861.25	
รวมราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานรูปของ FACTOR F = 1.2726								1,892,179.63	
								ค่า say สุทธิ	1,850,000.00

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง  
( นายสมยศ พิกนาค )

ลงชื่อ..........หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
( นายสมยศ ภูบาลี )

ลงชื่อ..........รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
( นายจิตนณะ นานนัท )

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการโรงเรียน  
( นายเสถียร เตชสิทธิ์ตรัย )